

Meerjarenonderhoudsplan

30123 A1-A5_25 • VvE Lijtweg en Aert van Neslaan Hoofd

Lijtweg & Aert van Neslaan

Oegstgeest



Inhoudsopgave

- Inleiding
- Algemene Objectgegevens
- Jaarplan - 1
- Overzicht 15 - jarenplan (Hoofdgroepen)
- Overzicht 15 - jarenplan (Gedetailleerd)

INLEIDING

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Elk gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot.

Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidige geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object.

Technische staat

De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken:

1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd.
2. Het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering).

**30123 A1-A5_25 • VvE Lijtweg en Aert van Neslaan Hoofd
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest**

Algemene Objectgegevens

Code

Code 30123 A1-A5_25

Object

Naam VvE Lijtweg en Aert van Neslaan Hoofd

Adres Lijtweg & Aert van Neslaan

Plaats Oegstgeest

Inspecteur B. Boos

Inspectiedatum 2-5-2022

Opdrachtgever

Technisch

Bouwjaar 1965

Financieel

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

Jaarplan 2025

30123 A1-A5_25 • VvE Lijtweg en Aert van Neslaan Hoofd

Lijtweg & Aert van Neslaan
Oegstgeest

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
- : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2 Procent (vanaf 2024).

**30123 A1-A5_25 • VvE Lijtweg en Aert van Neslaan Hoofd
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest**

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2025
51 Warmteopwekking				
5121115 01	Cascade opstelling HR < 120 KW	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	1,00 st	€ 434
5121115 11	Cascade opstelling HR > 1000 KW	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	1,00 st	€ 1.302
5121115 11	Cascade opstelling HR > 1000 KW	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	1,00 st	€ 1.302
56 Warmtedistributie				
■ 5610312 02	Expansieautomaat 600 ltr	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 6.501
■ 561060	Driewegmengklep	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 840
■ 561060	Driewegmengklep	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 840
■ 561060	Driewegmengklep	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 840
Totaal object				€ 12.059
BTW				€ 2.532
Totaal inclusief BTW				€ 14.592

Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

30123 A1-A5_25 • VvE Lijtweg en Aert van Neslaan Hoofd

Lijtweg & Aert van Neslaan
Oegstgeest

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2 Procent (vanaf 2024).

**30123 A1-A5_25 • VvE Lijtweg en Aert van Neslaan Hoofd
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest**

Code	Hoofdgroep	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
21	Buitenwanden	€ 210.225							€ 475.098		€ 5.483				€ 266.616		€ 957.422
31	Buitenwandopeningen																€ 0
41	Buitenwandafwerkingen																€ 0
51	Warmteopwekking	€ 3.037	€ 5.348	€ 3.160	€ 3.223	€ 3.287	€ 5.789	€ 3.420	€ 3.488	€ 3.558	€ 6.266	€ 3.702	€ 3.776	€ 3.852	€ 6.782	€ 4.007	€ 62.695
53	Water																€ 0
55	Koudeopwekking														€ 36.347		€ 36.347
56	Warmtedistributie	€ 9.022															€ 9.022
57	Luchtbehandeling																€ 0
58	Regeling klimaat en sanitair																€ 0
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen																€ 0
65	Beveiliging						€ 1.715								€ 3.246		€ 4.961
Totaal object		€ 12.059	€ 215.573	€ 3.160	€ 3.223	€ 3.287	€ 7.504	€ 3.420	€ 478.587	€ 3.558	€ 11.749	€ 3.702	€ 3.776	€ 3.852	€ 312.992	€ 4.007	€ 1.070.448
BTW		€ 2.532	€ 45.270	€ 664	€ 677	€ 690	€ 1.576	€ 718	€ 100.503	€ 747	€ 2.467	€ 777	€ 793	€ 809	€ 65.728	€ 842	€ 224.794
Totaal inclusief BTW		€ 14.592	€ 260.843	€ 3.823	€ 3.900	€ 3.978	€ 9.079	€ 4.138	€ 579.090	€ 4.306	€ 14.216	€ 4.479	€ 4.569	€ 4.660	€ 378.720	€ 4.849	€ 1.295.242

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

30123 A1-A5_25 • VvE Lijtweg en Aert van Neslaan Hoofd

Lijtweg & Aert van Neslaan
Oegstgeest

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2 Procent (vanaf 2024).

30123 A1-A5_25 • VvE Lijtweg en Aert van Neslaan Hoofd
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
21 Buitenwanden																						
2110	Dilatatie kitvoeg A1																					
	Vervangen dilatatie kitvoeg		320,00	m1	2034	12										€ 5.483						€ 5.483
2110	Gevelafdekking beton A1																					
	Aanbrengen gevelafdekking beton		150,00	m1	2097	75																€ 0
	Vervangen gevelafdekking beton		150,00	m1	2097	75																€ 0
2110	Gevelconstructie metselwerk A1																					
	Vervangen metselwerk		6825,00	m2	2097																	€ 0
	Hydrofoberen / impregneren metselwerk		6825,00	m2	2032	12								€ 112.397								€ 112.397
	Reinigen		6825,00	m2	2026	6		€ 56.493											€ 71.647			€ 128.141
2110	Dilatatie kitvoeg A2																					
	Vervangen dilatatie kitvoeg		1080,00	m1	2032	12								€ 17.786								€ 17.786
2110	Gevelafdekking beton A2																					
	Aanbrengen gevelafdekking beton		128,00	m1	2097	75																€ 0
	Vervangen gevelafdekking beton		128,00	m1	2097	75																€ 0
2110	Gevelconstructie metselwerk A2																					
	Herstellen	Scheuren niet constructief	1,00	m2	2023																	€ 0
	Vervangen metselwerk		4124,00	m2	2097																	€ 0
	Hydrofoberen / impregneren metselwerk		4124,00	m2	2032	12								€ 67.916								€ 67.916
	Reinigen		4124,00	m2	2026	6		€ 34.136											€ 43.293			€ 77.429
2110	Dilatatie kitvoeg A3																					
	Vervangen dilatatie kitvoeg		1320,00	m1	2032	12								€ 21.738								€ 21.738
2110	Gevelafdekking beton A3																					
	Aanbrengen gevelafdekking beton		126,00	m1	2097	75																€ 0
	Vervangen gevelafdekking beton		126,00	m1	2097	75																€ 0
2110	Gevelconstructie metselwerk A3																					
	Vervangen metselwerk		4450,00	m2	2097																	€ 0
	Hydrofoberen / impregneren metselwerk		4450,00	m2	2032	12								€ 73.284								€ 73.284
	Reinigen		4450,00	m2	2026	6		€ 36.835											€ 46.715			€ 83.550
2110	Dilatatie kitvoeg A4																					
	Vervangen dilatatie kitvoeg		590,00	m1	2032	12								€ 9.716								€ 9.716
2110	Gevelafdekking beton A4																					
	Aanbrengen gevelafdekking beton		86,00	m1	2097	75																€ 0
	Vervangen gevelafdekking beton		86,00	m1	2097	75																€ 0
2110	Gevelconstructie metselwerk A4																					
	Vervangen metselwerk		2307,80	m2	2097																	€ 0
	Hydrofoberen / impregneren metselwerk		2307,80	m2	2032	12								€ 38.006								€ 38.006
	Reinigen		2307,80	m2	2026	6		€ 19.103											€ 24.227			€ 43.329
2110	Dilatatie kitvoeg A5																					
	Vervangen dilatatie kitvoeg		1520,00	m1	2032	12								€ 25.032								€ 25.032
2110	Gevelconstructie metselwerk A5																					

30123 A1-A5_25 • VvE Lijtweg en Aert van Neslaan Hoofd
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
		Vervangen metselwerk	5252,00	m2		2097																€ 0
		Hydrofoberen / impregneren metselwerk	5252,00	m2		2032 12								€ 86.492								€ 86.492
		Reinigen	5252,00	m2		2026 6		€ 43.473												€ 55.134		€ 98.607
2121		Gevelelementen prefab beton A2																				
		Reinigen	585,00	m2		2026 6		€ 4.842						€ 5.453						€ 6.141		€ 16.437
2121		Gevelelementen prefab beton A3																				
		Reinigen	660,00	m2		2026 6		€ 5.463						€ 6.152						€ 6.929		€ 18.544
2121		Gevelelementen prefab beton A4																				
		Reinigen	401,60	m2		2026 6		€ 3.324						€ 3.744						€ 4.216		€ 11.284
2121		Gevelelementen prefab beton A5																				
		Reinigen	792,00	m2		2026 6		€ 6.556						€ 7.383						€ 8.314		€ 22.253
							€ 0	€ 210.225	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 475.098	€ 0	€ 5.483	€ 0	€ 0	€ 0	€ 266.616	€ 0	€ 957.422

31 Buitenwandopeningen

3120		Betonband/latei A1																				
		Vervangen beton lateien	750,00	m1		2097 75																€ 0
3120		Betonband/latei A2																				
		Vervangen beton lateien	342,00	m1		2097 75																€ 0
3120		Betonband/latei A3																				
		Vervangen beton lateien	1070,00	m1		2097 75																€ 0
3120		Betonband/latei A4																				
		Vervangen beton lateien	542,00	m1		2097 75																€ 0
3120		Betonband/latei A5																				
		Vervangen beton lateien	1192,00	m1		2097 75																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

41 Buitenwandafwerkingen

4111		Gevelafwerking voegwerk platvol A1																				
		Vervangen voegwerk platvol	6825,00	m2		2070 48																€ 0
4111		Gevelafwerking voegwerk platvol A2																				
		Vervangen voegwerk platvol	4124,00	m2		2070 48																€ 0
4111		Gevelafwerking voegwerk platvol A3																				
		Vervangen voegwerk platvol	4450,00	m2		2070 48																€ 0
4111		Gevelafwerking voegwerk platvol A4																				
		Vervangen voegwerk platvol	2307,80	m2		2070 48																€ 0
4111		Gevelafwerking voegwerk platvol A5																				
		Vervangen voegwerk platvol	5252,00	m2		2070 48																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

51 Warmteopwekking

512111501		Cascade opstelling HR < 120 KW																				
		Vervangen	1,00	st		2022 18																€ 0
		Keuring	1,00	st		2026 4		€ 474				€ 513				€ 555				€ 601		€ 2.142

30123 A1-A5_25 • VvE Lijtweg en Aert van Neslaan Hoofd
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest

Code/Element/Handeling		Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
5121115 11	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud			1,00	st	2023	1	€ 434	€ 443	€ 451	€ 460	€ 470	€ 479	€ 489	€ 498	€ 508	€ 518	€ 529	€ 539	€ 550	€ 561	€ 572	€ 7.503
	Cascade opstelling HR > 1000 KW																						
	Vervangen			1,00	st	2022	18																€ 0
	Keuring			1,00	st	2026	4		€ 888				€ 961				€ 1.041				€ 1.126		€ 4.017
5121115 11	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud			1,00	st	2023	1	€ 1.302	€ 1.328	€ 1.354	€ 1.381	€ 1.409	€ 1.437	€ 1.466	€ 1.495	€ 1.525	€ 1.555	€ 1.587	€ 1.618	€ 1.651	€ 1.684	€ 1.717	€ 22.508
	Cascade opstelling HR > 1000 KW																						
	Vervangen			1,00	st	2022	18																€ 0
	Keuring			1,00	st	2026	4		€ 888				€ 961				€ 1.041				€ 1.126		€ 4.017
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud			1,00	st	2023	1	€ 1.302	€ 1.328	€ 1.354	€ 1.381	€ 1.409	€ 1.437	€ 1.466	€ 1.495	€ 1.525	€ 1.555	€ 1.587	€ 1.618	€ 1.651	€ 1.684	€ 1.717	€ 22.508
								€ 3.037	€ 5.348	€ 3.160	€ 3.223	€ 3.287	€ 5.789	€ 3.420	€ 3.488	€ 3.558	€ 6.266	€ 3.702	€ 3.776	€ 3.852	€ 6.782	€ 4.007	€ 62.695

53 Water

532200 205	Boiler indirect gestookt 750 liter																						
	Vervangen			2,00	st	2022	24																€ 0
535040	Waterontharder																						
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur		0,00	st	2023																	€ 0
	Vervangen			0,00	st	2022	12																€ 0
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

55 Koudeopwekking

553150 603	Circulatiepomp enkel DN 50 mm																						
	Vervangen			10,00	st	2022	16													€ 27.960			€ 27.960
553150 603	Circulatiepomp enkel DN 50 mm																						
	Vervangen			1,00	st	2022	16													€ 2.796			€ 2.796
553150 603	Circulatiepomp enkel DN 50 mm																						
	Vervangen			2,00	st	2022	16													€ 5.592			€ 5.592
553291	Lucht- en vuilafscheider																						
	Vervangen			1,00	st	2022	24																€ 0
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 36.347	€ 0	€ 36.347

56 Warmtedistributie

561030 206	Expansievat 25 ltr																						
	Vervangen			2,00	st	2022	18																€ 0
561030 214	Expansievat 425 ltr																						
	Vervangen			2,00	st	2022	18																€ 0
561031 202	Expansieautomaat 600 ltr																						
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur		1,00	st	2025		€ 6.501															€ 6.501
	Vervangen			1,00	st	2022	24																€ 0
561040 601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm																						
	Vervangen			21,00	st	2022	20																€ 0
561040 601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm																						
	Vervangen			2,00	st	2022	20																€ 0

30123 A1-A5_25 • VvE Lijtweg en Aert van Neslaan Hoofd
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
561040 601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm																				
	Vervangen		1,00	st	2022 20																€ 0
561060	Tweewegmengklep																				
	Vervangen		4,00	st	2022 24																€ 0
561060	Driewegmengklep																				
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025	€ 840															€ 840
	Vervangen		1,00	st	2022 24																€ 0
561060	Driewegmengklep																				
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025	€ 840															€ 840
	Vervangen		1,00	st	2022 24																€ 0
561060	Driewegmengklep																				
	Vervangen		1,00	st	2022 24																€ 0
561060	Driewegmengklep																				
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025	€ 840															€ 840
	Vervangen		1,00	st	2022 24																€ 0
						€ 9.022	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.022
57 Luchtbehandeling																					
573110 503	Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s																				
	Vervangen		12,00	st	2022 20																€ 0
573110 503	Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s																				
	Vervangen		16,00	st	2022 20																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
58 Regeling klimaat en sanitair																					
581120	Weersafhankelijke regeling																				
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2024																€ 0
	Vervangen		1,00	st	2022 18																€ 0
582010	Regelinstallatie																				
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2024																€ 0
	Vervangen		1,00	st	2022 18																€ 0
582010 109	Regelinstallatie, data-aansluitpunten 50 - 60																				
	Vervangen		1,00	st	2022 18																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen																					
615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen																				
	Vervangen		1,00	st	2022 30																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

30123 A1-A5_25 • VvE Lijtweg en Aert van Neslaan Hoofd

Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
65 Beveiliging																						
653510 Gasdetectie																						
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2023																	€ 0
	Vervangen		1,00	st	2022	16													€ 3.246		€ 3.246	
	Vervangen van onderdelen		1,00	st	2030	8						€ 1.715										€ 1.715
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.715	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.246	€ 0	€ 4.961
Totaal object							€ 12.059	€ 215.573	€ 3.160	€ 3.223	€ 3.287	€ 7.504	€ 3.420	€ 478.587	€ 3.558	€ 11.749	€ 3.702	€ 3.776	€ 3.852	€ 312.992	€ 4.007	€ 1.070.448
BTW							€ 2.532	€ 45.270	€ 664	€ 677	€ 690	€ 1.576	€ 718	€ 100.503	€ 747	€ 2.467	€ 777	€ 793	€ 809	€ 65.728	€ 842	€ 224.794
Totaal inclusief BTW							€ 14.592	€ 260.843	€ 3.823	€ 3.900	€ 3.978	€ 9.079	€ 4.138	€ 579.090	€ 4.306	€ 14.216	€ 4.479	€ 4.569	€ 4.660	€ 378.720	€ 4.849	€ 1.295.242